RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Premesso che con decreto rep. n° 517 del 30/04/2013 è stato ammesso a finanziamento il progetto, di livello definitivo, dei lavori di ripristino e di riqualificazione di alcuni abbeveratoi di pregio, tipici del paesaggio agrario tradizionale, siti nel territorio Comunale di Prizzi e che con nota prot. n° 19106 del 05/06/2013, dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali, si comunicava la possibilità di effettuare l'aggiornamento dei prezzi unitari in seguito alla pubblicazione del nuovo prezzo regionale.

Al tal fine si è riesaminato il progetto presentato e, cercando di non stravolgerlo, si è provveduto alla variazione della tipologia di pavimentazione in pietrame prevista attorno ai bevai recuperando le somme necessarie per l'aggiornamento dei prezzi.

Inoltre da un'ulteriore verifica dei luoghi si è ritenuto necessario inserire alcuni interventi che migliorano il progetto iniziale.

Pertanto sono stati redatti nuovi elaborati grafici integrativi ed è stato redatto un nuovo computo metrico estimativo che evidenzia le modifiche apportate.

Si sottolinea, comunque, che l'importo complessivo del progetto rispetto a quello finanziato non ha subito alcun incremento.

Gli interventi previsti sono:

Bevaio “Castellaccio”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della tubazione di adduzione dell'acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell'opera di presa della sorgente. **Importo previsto: € 30.160,76**

Bevaio “Feudotto”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della tubazione di adduzione dell'acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell'opera di presa della sorgente. **Importo previsto: € 54.925,78.**

Bevaio “Salaci”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti e la posa della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di segnali di forma rettangolare e di una panchina e la pulizia dell’opera di presa della sorgente
Importo previsto: € 59.371,32.

Bevaio “Giardo” : scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muretti in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto e la fornitura di segnali di forma rettangolare.

Inoltre per l’allontanamento delle acque in eccesso si è previsto una tubazione fino al tombino stradale della limitrofa strada provinciale e un ulteriore tubazione per convogliarla in un fosso di scolo come indicato negli elaborati grafici allegati. **Importo previsto:** € 64.636,23.

Bevaio “Casuzze” : scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto e la fornitura di segnali di forma rettangolare. **Importo previsto:** € 37.066,43.

Bevaio “Rocca a Cavallo”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell’opera di presa della sorgente.
Importo previsto: € 44.750,61.

Bevaio “Quarto delle Macchie”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la

fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell'opera di presa della sorgente.

Importo previsto: € 34.561,07.

I PROGETTISTI

Geom. Benedetto Pecoraro

Dott. in Arch. Francesca Milazzo

Geom. Giuseppe Milazzo

Geom. Giorgio Salerno

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Castrenze Collura