

Elenco Prezzi

REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO NELLA ZONA ARCHEOLOGICA DI MONTAGNA DEI CAVALLI

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	AP01	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione tipo "Glorit" (finitrice) per strade ottenuta dalla miscelazione di materiale terroso e cemento tipo Portland in ragione di kg. 150 per mc. di terreno trattato e con l'aggiunta di una soluzione di particolari additivi non tossici atti ad assicurare la perfetta bagnabilità dei materiali, ottenuta solubilizzando kg. 1 di detti additivi (tipo Glorit) in litri 20 di acqua, la miscela sarà stesa con l'ausilio di una finitrice e successiva rullatura con adeguato rullo vibrante al fine di ottenere una perfetta compattazione, Spessore finito cm. 10. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Al mq. Euro cinquantasette/39</p>	mq.	€ 57,39
2	AP02	<p>Fornitura e posa in opera di un prodotto sintetico in forma emulsionata vente, particolari proprietà di penetrazione nella superficie stabilizzata con il metodo Glorit, proprietà consolidanti della parte friabile superficiale dovuta alla rollatura del terreno, proprietà di migliorare l'aspetto estetico e prevenire l'eccessiva formazione di polvere, la posa in opera deve essere effettuata in due fasi, una subito dopo la rullatura e la seconda dopo almeno 24 ore. Il quantitativo complessivo sarà pari a 330 g. per mq. il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Al mq. Euro otto/80</p>	mq.	€ 8,80
3	AP03	<p>Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo compatto, retta o curva, della sezione mediamente di cm. 40 di altezza e cm. 20 di larghezza, utilizzando pietra locale leggermente sbazzata tra le parti a contatto, collegati con malta di cemento in opera a regola d'arte su piano di posa precedentemente livellato ed allettato con malta. Il tutto realizzato a regola d'arte.</p> <p>Al ml. Euro ventuno/58</p>	ml.	€ 21,58
4	AP04	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina costruita in legno di pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e con supporti in acciaio zincati a caldo, con struttura portante in acciaio a U Sezione mm 60X30X3, N°3 listoni di seduta e N°2 listoni di schienale in legno. Dimensioni indicative : Lunghezza cm 189, Larghezza cm 63, Altezza cm 80. Altezza seduta cm 45. N°4 piastrini forati circolari in acciaio mm 80X5 Spessore, zincati a caldo per l'ancoraggio al suolo, verniciatura in granuli di polvere a forno, Assemblaggio del listone con 2 viti T.T. mm 8 e dadi autobloccanti zincati per il fissaggio. Compreso la base in cls dosato a 300 kg./mc di cemento per la posa sul terreno delle dimensioni di cm. 60x160x20.</p> <p>Al .cad. Euro cinquecentoundici/09</p>	.cad.	€ 511,09
5	AP05	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio rivestito con fasce in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Interamente zincato.</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
6	AP06	<p>Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Peso Kg.14,3. Dimensione cestino cm.Ø 31x48 h.Capacità litri 28 circa. Al .cad. Euro duecentodiciassette/11</p>	.cad.	€ 217,11
7	AP07	<p>Fornitura e collocazione di pannelli didascalici eseguiti secondo i disegni forniti dal D.L. su strutture realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Formata da due montanti di sez. cm 9 x 9 e cornice che alloggia la pannellatura centrale per affissioni in multistrato di mogano okoumè ad incollaggio fenolico trattato con vernice trasparente a base di cera dim. cm 140 x 100. Tetto a due falde in legno perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max cm. 184 x 51 x 256 h, compresa la realizzazione della parte grafica e descrittiva secondo le indicazioni della D.L. Al .cad. Euro novecentonovantasei/00</p>	.cad.	€ 996,00
8	1.1.9	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. Al m³ Euro centoquarantasei/70</p>	m³	€ 146,70
		<p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Macaluso</p>		
		<p>I Progettisti Arch. Francesca Milazzo - Geom. Benedetto Pecoraro</p>		